

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Base: Sinapi / Ref: 12/2019 / Estado: Santa Catarina

Obra: ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO MISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores: Desonerado

BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

UTILIZAÇÃO DE MADEIRA TRATADA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	MOVIMENTO DE TERRA					1		R\$ 217,00	R\$ 273,38
1.1	Composição Sinapi	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,41	R\$ 65,08	R\$ 82,00	R\$ 26,68	R\$ 33,62
1.2	Composição Sinapi	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,80	R\$ 39,65	R\$ 49,95	R\$ 190,32	R\$ 239,76
2	INFRA-ESTRUTURA					1		R\$ 441,65	R\$ 556,48
2.1	COTAÇÃO 01		20 CEPOS Ø 15 CM X 1.00 EUCALIPTO TRATADO	UN	20,00	R\$ 20,00	R\$ 25,20	R\$ 400,00	R\$ 504,00
2.2	COTAÇÃO 02		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA COLOCAÇÃO DO CEPO DE EUCALIPTO TRATADO.	M3	0,64	R\$ 65,08	R\$ 82,00	R\$ 41,65	R\$ 52,48
3	SUPRA ESTRUTURA					1		R\$ 3.272,89	R\$ 4.123,84
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR						
3.1	Composição Sinapi	95952	(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,40	R\$ 946,74	R\$ 1.192,89	R\$ 378,69	R\$ 477,15
3.2	COTAÇÃO 03	74163/1	BARROSTES DE LIGAÇÃO 5 CM X 15 CM	M	130,00	R\$ 12,00	R\$ 15,12	R\$ 1.560,00	R\$ 1.965,60
3.3	COTAÇÃO 04	98522	PÉ DIRETO 5X15 + LINHAS DE AMARRAÇÃO 5X15	M	77,28	R\$ 15,00	R\$ 18,90	R\$ 1.159,20	R\$ 1.460,59
3.4	COTAÇÃO 05	97661	RIPAS DE AMARRAÇÃO DE PAREDES EM TODAS AS PAREDES 5 cm x 10 cm	M	25,00	R\$ 7,00	R\$ 8,82	R\$ 175,00	R\$ 220,50
4	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS					1		R\$ 1.753,00	R\$ 2.208,74
4.1	COTAÇÃO 06	96113	ASSOALHO DE PINUS (MACHO X FEMEA) PINUS TRATADO	M2	48,00	R\$ 30,00	R\$ 37,80	R\$ 1.440,00	R\$ 1.814,40
4.2	Composição Sinapi	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	3,18	R\$ 59,45	R\$ 74,90	R\$ 189,05	R\$ 238,18
4.3	Composição Sinapi	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	3,18	R\$ 38,98	R\$ 49,11	R\$ 123,95	R\$ 156,16
5	REVESTIMENTOS					1		R\$ 1.100,92	R\$ 1.386,98
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM						
5.1	Composição Sinapi	87879	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	42,00	R\$ 3,04	R\$ 3,83	R\$ 127,68	R\$ 160,86
5.2	Composição Sinapi	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,00	R\$ 12,51	R\$ 15,76	R\$ 525,42	R\$ 661,92
5.3	Composição Sinapi	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	10,40	R\$ 43,06	R\$ 54,25	R\$ 447,82	R\$ 564,20
6	PAREDES E ESQUADRIAS					1		R\$ 6.676,84	R\$ 8.412,80

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Base: Sinapi / Ref: 12/2019 / Estado: Santa Catarina

Obra: ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO MISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores: Desonerado

BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

UTILIZAÇÃO DE MADEIRA TRATADA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
6.1	Composição Sinapi	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,90	R\$ 38,85	R\$ 48,95	R\$ 423,46	R\$ 533,55
6.2	Composição Sinapi	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 328,28	R\$ 413,63	R\$ 328,28	R\$ 413,63
6.3	Composição Sinapi	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,24	R\$ 159,54	R\$ 201,02	R\$ 38,28	R\$ 48,24
6.4	Composição Sinapi	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,00	R\$ 159,54	R\$ 201,02	R\$ 797,70	R\$ 1.005,10
6.5	Composição Sinapi	91298	PORTA DE MADEIRA MACIÇA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 304,56	R\$ 383,74	R\$ 609,12	R\$ 767,48
6.6	COTAÇÃO 07		Frontal - Execução de peças de madeira 2,2cm x 13,5cm em PINUS - Tábua de 3m (MACHO E FEMEA)	M2	112,00	R\$ 40,00	R\$ 50,40	R\$ 4.480,00	R\$ 5.644,80
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1			R\$ 2.310,19	R\$ 2.908,49
7.1	Composição Sinapi	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R\$ 9,30	R\$ 11,71	R\$ 213,90	R\$ 269,33
7.2	Composição Sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,80	R\$ 1,62	R\$ 2,04	R\$ 134,13	R\$ 168,91
7.3	Composição Sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,00	R\$ 1,42	R\$ 1,78	R\$ 249,92	R\$ 313,28
7.4	Composição Sinapi	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	R\$ 4,45	R\$ 5,60	R\$ 57,85	R\$ 72,80
7.5	Composição Sinapi	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R\$ 6,02	R\$ 7,58	R\$ 72,24	R\$ 90,96
7.6	Composição Sinapi	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,80	R\$ 9,60	R\$ 12,09	R\$ 209,28	R\$ 263,56
7.7	Composição Sinapi	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 24,81	R\$ 31,26	R\$ 74,43	R\$ 93,78
7.8	Composição Sinapi	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 30,67	R\$ 38,64	R\$ 61,34	R\$ 77,28

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Base: Sinapi / Ref: 12/2019 / Estado: Santa Catarina

Obra: ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO MISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores: Desonerado

BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

UTILIZAÇÃO DE MADEIRA TRATADA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
7.9	Composição Sinapi	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 43,91	R\$ 55,32	R\$ 43,91	R\$ 55,32
7.10	Composição Sinapi	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 20,67	R\$ 26,04	R\$ 330,72	R\$ 416,64
7.11	Composição Sinapi	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 10,59	R\$ 13,34	R\$ 10,59	R\$ 13,34
7.12	Composição Sinapi	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,15	R\$ 15,30	R\$ 12,15	R\$ 15,30
7.13	Composição Sinapi	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,15	R\$ 15,30	R\$ 12,15	R\$ 15,30
7.14	Composição Sinapi	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 13,42	R\$ 16,90	R\$ 13,42	R\$ 16,90
7.15	Composição Sinapi	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,20	R\$ 5,50	R\$ 6,93	R\$ 430,10	R\$ 541,92
7.16	Composição Sinapi	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,30	R\$ 9,70	R\$ 12,22	R\$ 70,81	R\$ 89,20
7.17	Composição Sinapi	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 29,70	R\$ 37,42	R\$ 237,60	R\$ 299,36
7.18	Composição Sinapi	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 75,65	R\$ 95,31	R\$ 75,65	R\$ 95,31
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				1			R\$ 1.465,10	R\$ 1.845,38
8.1	Composição Sinapi	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 7,24	R\$ 9,12	R\$ 14,48	R\$ 18,24
8.2	Composição Sinapi	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 5,38	R\$ 6,77	R\$ 10,76	R\$ 13,54
8.3	Composição Sinapi	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,13	R\$ 10,24	R\$ 32,52	R\$ 40,96
8.4	Composição Sinapi	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 16,90	R\$ 21,29	R\$ 16,90	R\$ 21,29
8.5	Composição Sinapi	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 7,78	R\$ 9,80	R\$ 7,78	R\$ 9,80

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO
Base: Sinapi / Ref: 12/2019 / Estado: Santa Catarina
Obra: ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO MISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores: Desonerado
BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

UTILIZAÇÃO DE MADEIRA TRATADA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
8.6	Composição Sinapi	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 6,87	R\$ 8,65	R\$ 13,74	R\$ 17,30
8.7	Composição Sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,94	R\$ 13,99	R\$ 17,62	R\$ 55,12	R\$ 69,42
8.8	Composição Sinapi	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,09	R\$ 20,42	R\$ 25,72	R\$ 124,35	R\$ 156,63
8.9	Composição Sinapi	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,04	R\$ 31,07	R\$ 39,14	R\$ 32,31	R\$ 40,70
8.10	Composição Sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,77	R\$ 8,03	R\$ 10,11	R\$ 102,54	R\$ 129,10
8.11	Composição Sinapi	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 7,96	R\$ 10,02	R\$ 7,96	R\$ 10,02
8.12	Composição Sinapi	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 24,34	R\$ 30,66	R\$ 24,34	R\$ 30,66
8.13	Composição Sinapi	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 17,73	R\$ 22,33	R\$ 35,46	R\$ 44,66
8.14	Composição Sinapi	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 3,48	R\$ 4,38	R\$ 6,96	R\$ 8,76
8.15	Composição Sinapi	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 4,94	R\$ 6,22	R\$ 44,46	R\$ 55,98
8.16	Composição Sinapi	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 6,49	R\$ 8,17	R\$ 38,94	R\$ 49,02
8.17	Composição Sinapi	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 6,00	R\$ 7,56	R\$ 30,00	R\$ 37,80
8.18	Composição Sinapi	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,16	R\$ 10,28	R\$ 32,64	R\$ 41,12
8.19	Composição Sinapi	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 12,01	R\$ 15,13	R\$ 72,06	R\$ 90,78

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Base: Sinapi / Ref: 12/2019 / Estado: Santa Catarina

Obra: ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO MISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores: Desonerado

BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

UTILIZAÇÃO DE MADEIRA TRATADA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
8.20	Composição Sinapi	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 3,42	R\$ 4,30	R\$ 3,42	R\$ 4,30
8.21	Composição Sinapi	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 4,88	R\$ 6,14	R\$ 9,76	R\$ 12,28
8.22	Composição Sinapi	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 6,56	R\$ 8,26
8.23	Composição Sinapi	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 18,38	R\$ 23,14
8.24	Composição Sinapi	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 12,83	R\$ 16,16	R\$ 25,66	R\$ 32,32
8.25	Composição Sinapi	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 14,14	R\$ 17,81	R\$ 14,14	R\$ 17,81
8.26	Composição Sinapi	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 10,89	R\$ 13,72	R\$ 43,56	R\$ 54,88
8.27	Composição Sinapi	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 10,15	R\$ 12,78	R\$ 10,15	R\$ 12,78
8.28	Composição Sinapi	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 5,43	R\$ 6,84	R\$ 5,43	R\$ 6,84
8.29	Composição Sinapi	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,98	R\$ 6,65	R\$ 8,37	R\$ 66,36	R\$ 83,53
8.30	Composição Sinapi	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 15,91	R\$ 20,04	R\$ 175,01	R\$ 220,44
8.31	Composição Sinapi	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 383,35	R\$ 483,02	R\$ 383,35	R\$ 483,02
9	LOUÇAS E METAIS				1			R\$ 443,23	R\$ 558,46
9.1	Composição Sinapi	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 283,92	R\$ 357,73	R\$ 283,92	R\$ 357,73
9.2	Composição Sinapi	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 141,31	R\$ 178,05	R\$ 141,31	R\$ 178,05
9.3	COTAÇÃO 08	72739	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 18,00	R\$ 22,68	R\$ 18,00	R\$ 22,68
10	COBERTURA E PROTEÇÕES				1			R\$ 4.813,08	R\$ 6.063,29
10.1	Composição Sinapi	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	69,56	R\$ 35,10	R\$ 44,22	R\$ 2.441,55	R\$ 3.075,94

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Base: Sinapi / Ref: 12/2019 / Estado: Santa Catarina

Obra: ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO MISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores: Desonerado

BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

UTILIZAÇÃO DE MADEIRA TRATADA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
10.2	Composição Sinapi	100325	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	R\$ 39,08	R\$ 49,24	R\$ 312,64	R\$ 393,92
10.3	Composição Sinapi	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,00	R\$ 17,20	R\$ 21,67	R\$ 825,60	R\$ 1.040,16
10.4	Composição Sinapi	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	69,56	R\$ 17,73	R\$ 22,33	R\$ 1.233,29	R\$ 1.553,27
							Total sem BDI		R\$ 22.493,90
							Total do BDI		R\$ 5.843,94
							Total		R\$ 28.337,84

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA - CAU 186686-9