

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO
Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina
Obra: REDE DE ESGOTO (CERRO NEGRO)

Valores: Não Desonerado
BDI: 26%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Composição Sinapi	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	198,00	R\$ 4,34	R\$ 5,46	R\$ 859,32	R\$ 1.081,08
1.2	Composição Sinapi	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,60	R\$ 101,08	R\$ 127,36	R\$ 970,36	R\$ 1.222,65
1.3	Insumo Sinapi	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,40	R\$ 66,00	R\$ 83,16	R\$ 290,40	R\$ 365,90
2	REDE COLETORA ESGOTO DN 150mm								
2.1	Composição Sinapi	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	50,00	R\$ 65,41	R\$ 82,41	R\$ 3.270,50	R\$ 4.120,50
3	REDE DE TUBO DE CONCRETO Ø80								
3.1	Composição Sinapi	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	110,00	R\$ 295,00	R\$ 371,70	R\$ 32.450,00	R\$ 40.887,00
4	CAIXA COLETORA								
4.1	Composição Sinapi	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,50X1,50X1,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.150,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.150,00
4.2	Composição Sinapi	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 150,00	R\$ 189,00	R\$ 600,00	R\$ 756,00
							Total sem BDI	R\$ 40.940,58	
							Total do BDI	R\$ 10.642,55	
							Total	R\$ 51.583,13	

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA -CAU SC 186686-9