

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Valores: Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina

BDI: 27%

Obra: ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CRECHE HONORINA M. DA SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| Item | Tipo | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total |
|----------|---|--------|--|-----|-------|------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1 | | | R\$ 9,18 | R\$ 11,63 |
| 1.1 | Composição Sinapi | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 6,61 | R\$ 1,39 | R\$ 1,76 | R\$ 9,18 | R\$ 11,63 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 1 | | | R\$ 2.503,80 | R\$ 3.179,59 |
| 2.1 | Composição Sinapi | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 18,75 | R\$ 60,00 | R\$ 76,20 | R\$ 1.125,00 | R\$ 1.428,75 |
| 2.2 | Composição Sinapi | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 18,50 | R\$ 54,59 | R\$ 69,32 | R\$ 1.009,91 | R\$ 1.282,42 |
| 2.3 | Composição Sinapi | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 18,50 | R\$ 19,94 | R\$ 25,32 | R\$ 368,89 | R\$ 468,42 |
| 3 | PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL | | | | 1 | | | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.752,60 |
| 3.1 | COTAÇÃO | | PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20 | UN | 5,00 | R\$ 56,00 | R\$ 71,12 | R\$ 280,00 | R\$ 355,60 |
| 3.2 | COTAÇÃO | | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30 | UN | 5,00 | R\$ 30,00 | R\$ 38,10 | R\$ 150,00 | R\$ 190,50 |
| 3.3 | COTAÇÃO | | MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 80x50 METÁLICO | UN | 1,00 | R\$ 950,00 | R\$ 1.206,50 | R\$ 950,00 | R\$ 1.206,50 |
| 4 | REFORMA E ADEQUAÇÃO BANHEIRO E ABRIGO DE GÁS | | | | 1 | | | R\$ 1.630,62 | R\$ 2.070,82 |
| 4.1 | Composição Sinapi | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | R\$ 98,00 | R\$ 124,46 | R\$ 98,00 | R\$ 124,46 |
| 4.2 | Composição Sinapi | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 4,00 | R\$ 92,29 | R\$ 117,20 | R\$ 369,16 | R\$ 468,80 |
| 4.3 | COTAÇÃO | | ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO P-13 (0.80X0.80X0.80) COM PORTA VENEZIANA FERRO C/ 2 REGISTRO E MANGUEIRA INSTALADA | UN | 1,00 | R\$ 730,00 | R\$ 927,10 | R\$ 730,00 | R\$ 927,10 |
| 4.4 | Composição Sinapi | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 5,83 | R\$ 74,35 | R\$ 94,42 | R\$ 433,46 | R\$ 550,46 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total sem BDI | R\$ 5.523,60 |
| | | | | | | | | Total do BDI | R\$ 1.491,04 |
| | | | | | | | | Total | R\$ 7.014,64 |

GILMAR PEREIRA DA SILVA
 ARQUITETO E URBANISTA -CAU 186686-9
 CERRO NEGRO 13/06/2021