

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO**

Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina

Obra: ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CRECHE JÚLIA VARELA

Valores: Desonerado

BDI: 27%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 9,18</b>	<b>R\$ 11,63</b>
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6,61	R\$ 1,39	R\$ 1,76	R\$ 9,18	R\$ 11,63
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 2.503,80</b>	<b>R\$ 3.179,59</b>
2.1	Composição Sinapi	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	18,75	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 1.125,00	R\$ 1.428,75
2.2	Composição Sinapi	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	18,50	R\$ 54,59	R\$ 69,32	R\$ 1.009,91	R\$ 1.282,42
2.3	Composição Sinapi	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,50	R\$ 19,94	R\$ 25,32	R\$ 368,89	R\$ 468,42
<b>3</b>	<b>PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 1.380,00</b>	<b>R\$ 1.752,60</b>
3.1	COTAÇÃO		PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20	UN	5,00	R\$ 56,00	R\$ 71,12	R\$ 280,00	R\$ 355,60
3.2	COTAÇÃO		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30	UN	5,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 150,00	R\$ 190,50
3.3	COTAÇÃO		MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 80x50 METÁLICO	UN	1,00	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50
<b>4</b>	<b>REFORMA PARA ADEQUAÇÃO</b>				<b>1</b>			<b>R\$ 1.630,62</b>	<b>R\$ 2.070,82</b>
4.1	COTAÇÃO		ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO P-13 (0.80X0.80X0.80) COM PORTA VENEZIANA FERRO C/ 2 REGISTRO E MANGUEIRA INSTALADA	UN	1,00	R\$ 730,00	R\$ 927,10	R\$ 730,00	R\$ 927,10
4.2	Composição Sinapi	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 98,00	R\$ 124,46	R\$ 98,00	R\$ 124,46
4.3	Composição Sinapi	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	4,00	R\$ 92,29	R\$ 117,20	R\$ 369,16	R\$ 468,80
4.4	Composição Sinapi	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,83	R\$ 74,35	R\$ 94,42	R\$ 433,46	R\$ 550,46
							<b>Total sem BDI</b>		<b>R\$ 5.523,60</b>
							<b>Total do BDI</b>		<b>R\$ 1.491,04</b>
							<b>Total</b>		<b>R\$ 7.014,64</b>

GILMAR PEREIRA DA SILVA  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU/SC 186686-9  
 CERRO NEGRO, 13/06/2021