

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina

Obra: ADEQUAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR JOÃO RODRIGUES

Valores: Desonerado

BDI: 27%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1			R\$ 19,97	R\$ 25,29
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	14,37	R\$ 1,39	R\$ 1,76	R\$ 19,97	R\$ 25,29
2	PAVIMENTAÇÃO				1			R\$ 1.759,80	R\$ 2.234,71
2.1	Composição Sinapi	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	6,35	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 381,00	R\$ 483,87
2.2	Composição Sinapi	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	18,50	R\$ 54,59	R\$ 69,32	R\$ 1.009,91	R\$ 1.282,42
2.3	Composição Sinapi	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,50	R\$ 19,94	R\$ 25,32	R\$ 368,89	R\$ 468,42
3	PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL				1			R\$ 1.557,04	R\$ 1.977,44
3.1	COTAÇÃO		PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20	UN	7,00	R\$ 56,00	R\$ 71,12	R\$ 392,00	R\$ 497,84
3.2	COTAÇÃO		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30	UN	7,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 210,00	R\$ 266,70
3.3	COTAÇÃO		MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 80x50 METÁLICO	UN	1,00	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50
3.4	Composição Sinapi	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,00	R\$ 5,04	R\$ 6,40	R\$ 5,04	R\$ 6,40
4	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO BANHEIRO/ABRIGO DE GÁS//RAMPA DE ACESSO				1			R\$ 7.063,80	R\$ 8.970,50
4.1	Composição Sinapi	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	32,23	R\$ 31,53	R\$ 40,04	R\$ 1.016,21	R\$ 1.290,48
4.2	Composição Sinapi	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,69	R\$ 40,96	R\$ 52,01	R\$ 28,26	R\$ 35,88
4.3	Composição Sinapi	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20	R\$ 16,56	R\$ 21,03	R\$ 36,43	R\$ 46,26
4.4	Composição Sinapi	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	1,68	R\$ 75,15	R\$ 95,44	R\$ 126,25	R\$ 160,33
4.5	Composição Sinapi	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,36	R\$ 5,69	R\$ 7,22	R\$ 19,11	R\$ 24,25
4.6	Composição Sinapi	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,36	R\$ 15,90	R\$ 20,19	R\$ 53,42	R\$ 67,83
4.7	Composição Sinapi	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,32	R\$ 2,01	R\$ 2,55	R\$ 6,67	R\$ 8,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Valores: Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina

BDI: 27%

Obra: ADEQUAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR JOÃO RODRIGUES

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
4.8	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,36	R\$ 12,31	R\$ 15,63	R\$ 41,36	R\$ 52,51
4.9	Composição Sinapi	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	22,00	R\$ 92,29	R\$ 117,20	R\$ 2.030,38	R\$ 2.578,40
4.10	Composição Sinapi	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 98,00	R\$ 124,46	R\$ 98,00	R\$ 124,46
4.11	Composição Sinapi	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 320,00	R\$ 406,40	R\$ 320,00	R\$ 406,40
4.12	Composição Sinapi	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 124,20	R\$ 157,73	R\$ 124,20	R\$ 157,73
4.13	Composição Sinapi	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 58,02	R\$ 73,68	R\$ 58,02	R\$ 73,68
4.14	Composição Sinapi	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 115,25	R\$ 146,36	R\$ 230,50	R\$ 292,72
4.15	COTAÇÃO		ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO P-13 (0.80X0.80X0.80) COM PORTA VENEZIANA FERRO C/ 2 REGISTRO E MANGUEIRA INSTALADA	UN	1,00	R\$ 730,00	R\$ 927,10	R\$ 730,00	R\$ 927,10
4.16	Composição Sinapi	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	28,85	R\$ 74,35	R\$ 94,42	R\$ 2.144,99	R\$ 2.724,01
							Total sem BDI		R\$ 10.400,61
							Total do BDI		R\$ 2.807,33
							Total		R\$ 13.207,94

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-SC 13/06/2021