

**PREFEITURA CERRO NEGRO**

Valores: Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina

BDI: 27%

Obra: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE CRECHE TREM DA ALEGRIA

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	75,88	R\$ 1,39	R\$ 1,76	R\$ 105,47	R\$ 133,54
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.									
2.1	Composição Sinapi	101094	AF_05/2020	M	83,05	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 4.983,00	R\$ 6.328,41
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.									
2.2	Composição Sinapi	101747	AF_09/2020	M2	18,50	R\$ 54,59	R\$ 69,32	R\$ 1.009,91	R\$ 1.282,42
2.3	Composição Sinapi	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,50	R\$ 19,94	R\$ 25,32	R\$ 368,89	R\$ 468,42
<b>3</b>	<b>PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL</b>								
3.1	Composição Sinapi	89707	PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20	UN	14,00	R\$ 56,00	R\$ 71,12	R\$ 784,00	R\$ 995,68
3.2	Composição Sinapi	91941	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30	UN	14,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 420,00	R\$ 533,40
3.3	Composição Sinapi	91937	MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 80x50 METÁLICO	UN	1,00	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50
<b>Total sem BDI</b>								<b>R\$ 8.621,27</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>R\$ 2.327,10</b>	
<b>Total</b>								<b>R\$ 10.948,37</b>	

GILMAR PEREIRA DA SILVA  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU/SC 186686-9  
CERRO NEGRO, 13/06/2021