

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	39,20	R\$ 1,39	R\$ 1,76	R\$ 54,48	R\$ 68,99
<b>2</b>	PAVIMENTAÇÃO								
								R\$ 9.883,80	R\$ 12.552,19
2.1	Composição Sinapi	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	141,75	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 8.505,00	R\$ 10.801,35
2.2	Composição Sinapi	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	18,50	R\$ 54,59	R\$ 69,32	R\$ 1.009,91	R\$ 1.282,42
2.3	Composição Sinapi	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,50	R\$ 19,94	R\$ 25,32	R\$ 368,89	R\$ 468,42
<b>3</b>	PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL								
								R\$ 2.412,00	R\$ 3.063,24
3.1	COTAÇÃO		PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20	UN	17,00	R\$ 56,00	R\$ 71,12	R\$ 952,00	R\$ 1.209,04
3.2	COTAÇÃO		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30	UN	17,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 510,00	R\$ 647,70
3.3	COTAÇÃO		MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 50x80 METÁLICO INSTALADO	UN	1,00	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50

<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$ 12.350,28</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>R\$ 3.334,14</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.684,42</b>

GILMAR PEREIRA DA SILVA  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU/SC 186686-9  
 CERRO NEGRO, 13/06/2021