

PLANILHA OÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SEVIÇOS PRELIMINARES				1			R\$ 15,45	R\$ 19,57
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	11,12	R\$ 1,39	R\$ 1,76	R\$ 15,45	R\$ 19,57
2	PAVIMENTAÇÃO				1			R\$ 4.010,40	R\$ 5.092,97
2.1	Composição Sinapi	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	43,86	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 2.631,60	R\$ 3.342,13
2.2	Composição Sinapi	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	18,50	R\$ 54,59	R\$ 69,32	R\$ 1.009,91	R\$ 1.282,42
2.3	Composição Sinapi	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,50	R\$ 19,94	R\$ 25,32	R\$ 368,89	R\$ 468,42
3	PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL				1			R\$ 1.638,00	R\$ 2.080,26
3.1	COTAÇÃO		PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20	UN	8,00	R\$ 56,00	R\$ 71,12	R\$ 448,00	R\$ 568,96
3.2	COTAÇÃO		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30	UN	8,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 240,00	R\$ 304,80
3.3	COTAÇÃO		MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 80x50 METÁLICO	UN	1,00	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50
4	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO				1			R\$ 3.789,30	R\$ 4.812,16
4.1	COTAÇÃO		ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO P-13 (0.80X0.80X0.80) COM PORTA VENEZIANA FERRO C/ 2 REGISTRO E MANGUEIRA INSTALADA	UN	1,00	R\$ 730,00	R\$ 927,10	R\$ 730,00	R\$ 927,10
4.2	Composição Sinapi	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 98,00	R\$ 124,46	R\$ 98,00	R\$ 124,46
4.3	Composição Sinapi	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 320,00	R\$ 406,40	R\$ 320,00	R\$ 406,40
4.4	Composição Sinapi	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 124,20	R\$ 157,73	R\$ 124,20	R\$ 157,73
4.5	Composição Sinapi	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 115,25	R\$ 146,36	R\$ 230,50	R\$ 292,72
4.6	Composição Sinapi	93357	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	R\$ 228,53	R\$ 290,23	R\$ 228,53	R\$ 290,23
4.7	Composição Sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,87	R\$ 16,21	R\$ 20,58	R\$ 127,57	R\$ 161,96
4.8	Composição Sinapi	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 244,42	R\$ 310,41	R\$ 244,42	R\$ 310,41

PLANILHA OÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
4.9	Composição Sinapi	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,24	R\$ 582,23	R\$ 739,43	R\$ 139,73	R\$ 177,46
4.10	Composição Sinapi	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,20	R\$ 38,80	R\$ 49,27	R\$ 744,96	R\$ 945,98
4.11	Composição Sinapi	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	3,40	R\$ 31,53	R\$ 40,04	R\$ 107,20	R\$ 136,13
4.12	Composição Sinapi	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	R\$ 135,26	R\$ 171,78	R\$ 135,26	R\$ 171,78
4.13	Composição Sinapi	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	3,75	R\$ 69,35	R\$ 88,07	R\$ 260,06	R\$ 330,26
4.14	Composição Sinapi	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,36	R\$ 55,76	R\$ 70,81	R\$ 298,87	R\$ 379,54
							Total sem BDI		R\$ 9.453,15
							Total do BDI		R\$ 2.551,81
							Total		R\$ 12.004,96

GILMAR PEREIRA DA SILVA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU/SC 186686-9
 CERRO NEGRO 13/06/2021