

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Valores: Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 03/2021 / Estado: Santa Catarina

BDI: 27%

Obra: ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE NÚCLEO ESCOLAR PEDRO ALTA CARDOSO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	11,12	R\$ 1,39	R\$ 1,76	R\$ 15,45	R\$ 19,57
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Composição Sinapi	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	46,75	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 2.805,00	R\$ 3.562,35
2.2	Composição Sinapi	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	18,50	R\$ 54,59	R\$ 69,32	R\$ 1.009,91	R\$ 1.282,42
2.3	Composição Sinapi	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	18,50	R\$ 19,94	R\$ 25,32	R\$ 368,89	R\$ 468,42
3	PLACAS BRAILLE / PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO / MAPA TATIL								
3.1	COTAÇÃO		PLACAS BRAILLE INSTALADA 10X20	UN	7,00	R\$ 56,00	R\$ 71,12	R\$ 392,00	R\$ 497,84
3.2	COTAÇÃO		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 20X30	UN	7,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 210,00	R\$ 266,70
3.3	COTAÇÃO		MAPA TATIL FIXADO NA PAREDE 80x50 METÁLICO	UN	1,00	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50	R\$ 950,00	R\$ 1.206,50
4	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO								
4.1	Composição Sinapi	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 98,00	R\$ 124,46	R\$ 98,00	R\$ 124,46
4.2	COTAÇÃO		ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA PARA BUTIJÃO P-13 (0.80X0.80X0.80) COM PORTA VENEZIANA FERRO C/ 2 REGISTRO E MANGUEIRA INSTALADA	UN	1,00	R\$ 730,00	R\$ 927,10	R\$ 730,00	R\$ 927,10
								Total sem BDI	R\$ 6.579,25
								Total do BDI	R\$ 1.776,11
								Total	R\$ 8.355,36

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-SC 186686-9
CERRO NEGRO 13/06/2021