

Cliente: - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

Valores: Não Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 04/2021 / Estado: Santa Catarina

BDI: 26%

Obra: REDE DE ESGOTO (CERRO NEGRO)

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1			R\$ 1.093,50	R\$ 1.377,81
1.1	Insumo Sinapi	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	16,20	R\$ 67,50	R\$ 85,05	R\$ 1.093,50	R\$ 1.377,81
2	REDE COLETORA ESGOTO DN 150mm				1			R\$ 5.390,70	R\$ 6.765,00
2.1	Composição Sinapi	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	50,00	R\$ 53,99	R\$ 68,02	R\$ 2.699,50	R\$ 3.401,00
2.2	Composição Sinapi	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.728,00	R\$ 0,40	R\$ 0,50	R\$ 2.691,20	R\$ 3.364,00
3	REDE DE TUBO DE CONCRETO Ø60				1			R\$ 44.551,20	R\$ 56.133,60
3.1	Composição Sinapi	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (REDE DUPLA)	M	240,00	R\$ 185,63	R\$ 233,89	R\$ 44.551,20	R\$ 56.133,60
4	CAIXA COLETORA				1			R\$ 4.248,56	R\$ 5.353,18
4.1	Composição Sinapi	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,80X1,80X1,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.909,32	R\$ 3.665,74	R\$ 2.909,32	R\$ 3.665,74
4.2	Composição Sinapi	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 334,81	R\$ 421,86	R\$ 1.339,24	R\$ 1.687,44
5	LIMPEZA E REATERRO				1			R\$ 1.138,62	R\$ 1.434,30
5.1	Composição Sinapi	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	42,00	R\$ 27,11	R\$ 34,15	R\$ 1.138,62	R\$ 1.434,30
								Total sem BDI	R\$ 56.422,58
								Total do BDI	R\$ 14.641,31
								Total	R\$ 71.063,89

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA -CAU/SC 186686-9
CERRO NEGRO 11/06/2021