



1.10	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA	unid	16,00	38165	R\$ 51,90	27,03%	R\$ 830,40	R\$ 1.054,86
1.11	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8	unid	40,00	547	R\$ 18,91	27,03%	R\$ 756,40	R\$ 960,85
1.12	CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)	kg	230,00	11125	R\$ 15,60	27,03%	R\$ 3.588,00	R\$ 4.557,84
1.13	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	l	400,00	7313	R\$ 14,20	27,03%	R\$ 5.680,00	R\$ 7.215,30
1.14	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	uni	20,00	9883	R\$ 15,05	27,03%	R\$ 301,00	R\$ 382,36
1.15	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM	unid	6705,00	4299	R\$ 0,79	27,03%	R\$ 5.296,95	R\$ 6.728,72
1.16	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM,	unid	1061,00	4302	R\$ 2,14	27,03%	R\$ 2.270,54	R\$ 2.884,27
1.17	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",	unid	38,00	11963	R\$ 3,67	27,03%	R\$ 139,46	R\$ 177,16
1.18	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8",	unid	208,00	4336	R\$ 2,03	27,03%	R\$ 422,24	R\$ 536,37
1.19	Prego 15x21, 17x27, 18x36, 19x39x22x48 e 26x60	kg	90,00	40304,5074,39027,5075 E40568	R\$ 11,45	27,03%	R\$ 1.030,50	R\$ 1.309,04
1.20	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	unid.	430,00	10511	R\$ 23,00	27,03%	R\$ 9.890,00	R\$ 12.563,27
1.21	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	70,00	4721	R\$ 62,50	27,03%	R\$ 4.375,00	R\$ 5.557,56

1.22	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)	m <sup>3</sup>	70,00	369	R\$ 82,50	27,03%	R\$ 5.775,00	R\$ 7.335,98
1.23	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) - PARA CANCHA	m <sup>3</sup>	260,00	369	R\$ 82,50	27,03%	R\$ 21.450,00	R\$ 27.247,94
1.24	CONTAINER COMPLETO	unid	2,00	10667	R\$ 9.846,00	27,03%	R\$ 19.692,00	R\$ 25.014,75
1.25	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m <sup>2</sup>	229,00	94207	R\$ 30,36	27,03%	R\$ 6.952,44	R\$ 8.831,68
1.26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	unid	23,00	92606	R\$ 550,41	27,03%	R\$ 12.659,43	R\$ 16.081,27
1.27	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	mensal	9,00	40913	R\$ 2.505,17	27,03%	R\$ 22.546,53	R\$ 28.640,86
1.28	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	mensal	3,00	40819	R\$ 7.927,40	27,03%	R\$ 23.782,20	R\$ 30.210,53
1.29	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	mensal	9,00	41071	R\$ 2.256,32	27,03%	R\$ 20.306,88	R\$ 25.795,83
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 305.798,93</b>	<b>R\$ 388.456,39</b>

---

Suelen Oliveira Cardoso  
Eng. Civil - CREA 129258-8

---

Ademilson Conrado  
Prefeito Municipal