PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Cerro Negro | **ESTADO** Santa Catarina

OBRA: UBS - PORTE I - REPAROS

Mês de referência Sinapi : Fevereiro 2019

UBS - PORTE I - REPAROS

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unidade	Quantidade	Código SINAPI	Unitário	Total
1 - Reforma Interna						
1.1	MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA - PARA REPARRO NAS FISSURAS E TRINCAS	m²	5,60	87529	R$ 24,59	R$ 137,70
1.2	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	kg	3,00	6094	R$ 19,27	R$ 57,81
1.3	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m²	30,00	73948/002	R$ 7,78	R$ 233,40
1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	120,00	88485	R$ 1,92	R$ 230,40
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	120,00	88489	R$ 11,00	R$ 1.320,00
1.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE	m²	5,00	72116	R$ 82,01	R$ 410,05
1.7	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO(REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS)	h	16,00	2696	R$ 17,35	R$ 277,60
	Sub Total					**R$ 2.666,96**
2- Reforma Externa						
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	m²	690,13	88415	R$ 2,21	R$ 1.525,19
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	690,13	88489	R$ 11,00	R$ 7.591,43
2.3	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	110,00	72085	R$ 1,93	R$ 212,30
2.4	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	110,00	72086	R$ 5,91	R$ 650,10
2.5	TELHAMENTO COM TELHA - Revisão	m²	20,00	94195	R$ 40,38	R$ 807,60
2.6	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	kg	5,00	6094	R$ 19,27	R$ 96,35
2.7	MASSA ÚNICA PARA PAREDE EXTERNA - PARA REPARRO NAS FISSURAS E TRINCAS	m²	25,00	87775	R$ 39,22	R$ 980,50
	Sub Total					**R$ 11.863,47**
3- Pavimentação						
3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m²	63,76	97635	R$ 11,29	R$ 719,85
3.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	122,00	97631	R$ 3,27	R$ 398,94
3.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. INCLUINDO BASE E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m²	63,76	92400	R$ 45,81	R$ 2.920,85
3.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA - com armação	m²	122,00	72183	R$ 75,00	R$ 9.150,00
3.5	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	m	30,00	73882/001	R$ 22,29	R$ 668,70

3.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	20,00	83624	R$ 150,71	R$ 3.014,20
Sub Total						**R$ 16.872,54**
Total s/ BDI:						**R$31.402,97**
Total c/ BDI - 28,35 % :						**R$ 40.305,71**

Cerro Negro, 22 de maio de 2019.

Suelen Oliveira Cardoso
Eng. Civil - CREA 129258-8