



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLYESPORTIVA **ESCOLA PEDRO ALTA CARDOSO**

O presente memorial tem por objetivo orientar a execução da quadra esportiva na escola Pedro Alta Cardoso, a execução deverá seguir rigorosamente o projeto executivo, onde será demarcado a área com gabaritos e nivelamento do terreno, qualquer alteração deverá ser feito um documento previamente a prefeitura no setor de fiscalização de obras, a rede elétrica para uso do canteiro de obras, e água potável será fornecido pelo município.

01) PREPARAÇÃO DO TERRENO.

O terreno será nivelado com utilização de máquina nivelado e compactação do solo existente, toda aterrada e compactada para recebimento da camada de lastro de brita nº01, a altura do aterro será de 30 cm (altura da viga de baldrame).

02)EXECUÇÃO DO PISO

Os serviços serão executados na área demarcada, de acordo com os projetos área da quadra, o piso de concreto deverá ser alisado sendo piso de concreto armado com espessura e = 15 cm, com junta de dilatação, assentados sobre lastro de brita 10 cm compactado, será executado um polimento para acabamento do piso conforme composição do item PISO (SINAPI 103075)

ITENS DO PISO (PLANILHA)

BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C	SINAPI 96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
C	SINAPI 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
C	SINAPI 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
C	SINAPI 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
C	SINAPI 97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
C	SINAPI 97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
C	SINAPI 97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

03) Traves

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

04) Voley

Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro

04) PINTURAS

A pintura será executada a demarcação na espessura de 5cm para todas as modalidades de esporte.

05)RETIRADA DE ENTULHO

Será retirado pela contratada os entulhos e limpeza final da obra.

Gilmar Pereira da Silva

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC 186686-9

Cerro Negro, 24/10/2022