

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
33.902.200/0001-99

CARTA PROPOSTA

Ref.: **TOMADA DE PREÇO 01/2023**

A Empresa Avila Empreiteira de Mão de Obra Ltda, situada na Rua PC Nereu Ramos, 91 Centro de Biguaçu/SC, inscrito no CNPJ 33.902.200/0001-99, IE isenta, Inscrição Municipal 13315, propõe para essa autarquia as execuções destinadas a: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E PINTURA DE MURO, COLOCAÇÃO DE GRADES, INTERFONE E TRAVA ELETROÍMA NA CRECHE MUNICIPAL TREM DA ALEGRIA**, pelo preço global de **R\$ 109.569,60 (CENTO NOVE MIL, QUINHENTOS SESSENTA NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS)**, referido ao mês da data limite para a entrega da proposta. Sendo:


- Mao de obra: R\$ 21.913,92 (vinte um mil, novecentos treze reais, noventa dois centavos)
- Material: R\$ 87.655,68 (oitenta sete mil, seiscentos cinquenta cinco reais, sessenta oito centavos)

DECLARAMOS:

- 1 – Que o prazo de validade da **proposta é de 60 (sessenta) dias** consecutivos, a contar da data da entrega da proposta;
- 2 – Que o Responsável pela obra será o Engenheiro Civil Anderson Casanova CREA/SC 078.850-8, profissional detentor de acervo na Documentação para Habilitação.
- 3 - Que executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido nesta Concorrência.
- 4 - . Que o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /

Handwritten signatures and stamps:
A large blue signature is written over the text.
A blue circular stamp contains the text "Des" and "01/06".
A blue rectangular stamp contains the text "01/06".



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
33.902.200/0001-99

desta licitação, inclusive a aprovação dos projetos nos órgãos competentes, estão inclusos na proposta.

5 – Que o prazo da obra é de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Senhora SIRLEI DE AVILA, brasileira, solteira, residente Rua Manoel Mariano Ferreira, 559 apto 302 BL C Res. Vila Rica , Bairro Fundos – Biguaçu – SC CEP 88.161- 372, ocupante do cargo de Proprietária CPF 022.608.139-76, como representante legal da empresa.

Biguaçu, 02 de junho de 2023.

Atenciosamente,



Avila Empreiteira de Mão de Obra Ltda
33.902.200/0001-99
Sirlei de Avila


33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
PC. NEREU RAMOS, 91 - CASA DO EMPREENDEDOR
CENTRO - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC


Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /




02/06



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
33.902.200/00001-99
PC NEREU RAMOS, 91
BIGUAÇU / SC 88.160-116
48 999460178 / 48 999460279

BDI-1


COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
ITENS	SIGLA	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,80%
RISCO	R	0,97%
DESPESA FINANCEIRA	DF	1,20%
LUCRO	L	8,50%
IMPOSTOS		
PIS	I	0,65%
COFINS		3,00%
ISS		3,00%
CPRB		0,00%
BDI (fórmula acordo TCU 2622/2013)		25,00%

$$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) / (1 - I) - 1$$




BIGUAÇU 02 DE JUNHO DE 2023



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA Ltda
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
PC. NEREU RAMOS, 91 - CASA DO EMPREENDEDOR
CENTRO - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC


Engº ANDERSON CASANOVA
Responsavel Tecnico
CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8




AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
33.902.200/00001-99
PC NEREU RAMOS, 91
BIGUAÇU / SC 88.160-116
48 999460178 / 48 999460279

BDI-2


COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
ITENS	SIGLA	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,40%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,80%
RISCO	R	0,85%
DESPESA FINANCEIRA	DF	1,10%
LUCRO	L	6,00%
IMPOSTOS		
PIS		0,00%
COFINS	I	0,00%
ISS		0,00%
CPRB		0,00%
BDI (fórmula acordo TCU 2622/2013)		13,65%

$$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) / (1 - I) - 1$$

BIGUAÇU 02 DE JUNHO DE 2023



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA Ltda
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
PC. NEREU RAMOS, 91 - CASA DO EMPREENDEDOR
CENTRO - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC


Engº ANDERSON CASANOVA
Responsavel Tecnico
CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8






06/06
405



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
33.902.200/00001-99
PC NEREU RAMOS, 91
BIGUAÇU / SC 88.160-116
48 999460178 / 48 999460279

FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA

Item	CÓDIGO	BANCO	Descrição dos Serviços	UN	QTD	UNITÁRIO	CUSTOS COM BDI 1 25% E BDI-2 13,65%			TOTAL
							MO	MA	R\$	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	4817	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	263,15	R\$ 151,57	R\$ 606,30	R\$ 757,87	
2.			FECHAMENTO EM GRADES							
2.1	42684	DEINFRA	Grades de ferro pl/ fechamento lateral	M2	148,30	483,47	R\$ 15.702,70	R\$ 62.810,81	R\$ 78.513,51	
2.2	43681	DEINFRA	Portão de ferro galvanizado	M2	6,40	604,35	14.339,72	57.358,88	71.698,60	
2.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	12,80	230,24	773,57	3.094,27	3.867,84	
3			REFORMA DO MURO							
3.1	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	56,25	606,03	R\$ 1.982,11	R\$ 7.928,46	R\$ 9.910,57	
	104483	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL	M3	2,58	2.511,80	1.296,09	5.184,36	6.480,44	
4.			PINTURA MUROS E GRADES							
4.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	61,25	2,91	R\$ 3.710,53	R\$ 14.842,11	R\$ 18.552,64	
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	428,68	16,82	35,65	142,59	178,24	
4.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	M2	155,82	11,27	1.442,08	5.768,32	7.210,40	
	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	311,64	27,57	351,22	1.404,87	1.756,09	
	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Para retirada de pintura descascada)	H	32,00	25,50	163,20	652,80	816,00	
5.			INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO							
5.1	88264	SINAPI	INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO	H	8,00	39,19	R\$ 367,00	R\$ 1.468,00	R\$ 1.835,00	
6.1	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	11,10	62,70	250,82	313,52	
6.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	60,00	4,67	33,30	133,20	166,50	
6.3	COTACAO		Interfone porteiro eletrônico residencial Ipr 8010 - Intelbras	UN	1,00	255,02	56,04	224,16	280,20	
6.4	COTACAO		Fechadura eletroimã abertura com controle remoto- Intelbras	UN	1,00	819,76	51,00	204,02	255,02	
							163,95	655,81	819,76	
			TOTAL FINAL				R\$ 21.913,92	R\$ 87.655,68	R\$ 109.569,60	

BIGUAÇU 02 DE JUNHO DE 2023


Avila
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
SIRLEI DE AVILA
CNP.J: 33.902.200/0001-99

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Anderson Casanova
Engº ANDERSON CASANOVA
Responsável Técnico
CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova
Engenheiro Civil
CREA/SC 78.850-8

PC. NEREU RAMOS, 91 - CASA DO EMPREENDEDOR
CENTRO - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

33.902.200/0001-99

PC NEREU RAMOS, 91

BIGUAÇU / SC 88.160-116

48 999460178 / 48 999460279

FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA		CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO					
		R\$	%	30	%	60	%	90	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	757,87	0,69%	R\$ 757,87	100,00%				
2	FECHAMENTO EM GRADES	78.513,51	71,66%	R\$ 31.405,41	40,00%	R\$ 23.554,05	30,00%	R\$ 23.554,05	30,00%
3	REFORMA DO MURO	9.910,57	9,04%	R\$ 4.955,28	50,00%	R\$ 4.955,28	50,00%		
4	PINTURA MUROS E GRADES	18.552,64	16,93%			R\$ 9.276,32	50,00%	R\$ 9.276,32	50,00%
5	INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO	1.835,00	1,67%					R\$ 1.835,00	100,00%
	DESEMBOLSOS PREVISTOS			R\$ 37.118,56	33,88%	R\$ 37.785,66	34,49%	R\$ 34.665,37	31,64%
	DESEMBOLSOS ACUMULADOS			R\$ 37.118,56	33,88%	R\$ 74.904,22	68,36%	R\$ 109.569,60	100,00%
	TOTAL	109.569,60	100%						

BIGUAÇU 02 DE JUNHO DE 2023

Guilherme

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

SIRLEI DE AVILA

CNPJ: 33.902.200/0001-99

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

PC. NEREU RAMOS, 91 - CASA DO EMPREENDEDOR

CENTRO - CEP 88160-116

BIGUAÇU - SC

Anderson

Engº ANDERSON CASANOVA

Responsavel Tecnico

CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova

Engenheiro Civil

CRF 078.850-8

Handwritten signature

Handwritten signature and date 06/06