

ANEXO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

CARTA PROPOSTA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP		
NOME FANTASIA: DOCA		
ENDEREÇO: R. MANOEL DE ARZÃO Nº 97	CEP: 89.249-000	
BAIRRO: SÃO JOSÉ MUNICÍPIO: ITAPOÁ	ESTADO: SANTA CATARINA	
TELEFONE: (47) 3227-1116	CNPJ: 82.887.829/0001-12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.229.828	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 153	

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: **60 dias**.

Prazo máximo de Execução: **03 Meses** após a emissão da "Ordem de Serviço", Conforme Cronograma.

3 – DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1ª Observação: Esta licitação está condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.

2ª Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$ 130.133,93 (cento e trinta mil, cento e trinta e três reais e noventa e três centavos)**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT	VALOR TOTAL R\$
1	A Presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de reforma e pintura de muro, colocação de grades, interfone e trava eletroimã na Creche Municipal Trem da Alegria, conforme Projeto Básico constante do Anexo "E" deste Edital.	01	R\$ 113.103,53

MATERIAL - R\$ 67.862,12 (Sessenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Doze Centavos).

MÃO DE OBRA - R\$ 45.241,41 (Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos).

TOTAL - R\$ 113.103,53 (Cento e Treze Mil e Cento e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

JANUARIO LUIZ
NUNES:3789173193

Assinado de forma digital por
JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934
Dados: 2023.05.31 22:26:57 -03'00'

Itapoá, 31 de maio de 2023.

4


DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Januário Luiz Nunes
CPF: 378.917.319-34
RG: 5/R 832.332
Sócio Administrador

Rua: Manoel de Arzão
CEP: 89.249-000
Insc. Municipal: 0153

Nº 97 Bairro: São José Cidade: Itapoá
Telefone: (47) 3227-1116
Insc. Estadual: 255.229.828
E-mail: Docasajardim@yahoo.com.br

Estado: Santa Catarina
CNPJ: 82.887.829/0001-12
CREA-SC: 075781-0



ANEXO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

DADOS BANCÁRIOS

1. DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: Caixa Econômica Federal
CIDADE: Itapoá - SC
Nº DA AGÊNCIA: 3364 (Operação 003)
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 00000960-4
TITULAR DA CONTA CORRENTE: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Januário Luiz Nunes
CARGO OU FUNÇÃO: Gerente
IDENTIDADE Nº: 5/R832. 332
CPF/MF Nº: 378.917.319-34

Itapoá, 31 de maio de 2023.

JANUARIO LUIZ

NUNES:37891731934

Assinado de forma digital por
JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934
Dados: 2023.05.31 22:27:30 -03'00'

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Januário Luiz Nunes

CPF: 378.917.319-34

RG: 5/R 832.332

Sócio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADOR: Prefeitura Municipal de Cerro Negro - SC

EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA

MAT	60,00%
M.O.	40,00%
BDI 01:	25,00%
BDI 02:	13,65%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	UNIT. S/ BDI	BDI	UNIT. C/ BDI	UNIT. MAT	TOTAL MAT	UNIT. M.O	TOTAL M.O	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M²	2,88	275,00	BDI 02	312,54	187,52	540,06	125,02	360,04	900,11
Total Sub-Item 1							540,06		360,04		900,11
2	FECHAMENTO EM GRADES										
2.1	Grades de ferro p/ fechamento lateral	M²	148,30	367,49	BDI 01	459,36	275,62	40.874,08	183,75	27.249,38	68.123,46
2.2	Portão de ferro galvanizado	M²	6,40	574,21	BDI 01	717,76	430,66	2.756,21	287,11	1.837,47	4.593,68
2.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M²	12,80	218,76	BDI 01	273,45	164,07	2.100,10	109,38	1.400,06	3.500,16
Total Sub-Item 2							45.730,38		30.486,92		76.217,30
3	REFORMA DO MURO										
3.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M²	56,25	57,94	BDI 01	72,43	43,46	2.444,34	28,97	1.629,56	4.073,91
3.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL 25MPA (CINTA DE 15CM SOBRE O MURO)	M³	2,58	2.386,51	BDI 01	2.983,14	1.789,88	4.617,90	1.193,26	3.078,60	7.696,49
Total Sub-Item 3							7.062,24		4.708,16		11.770,40
4	PINTURA MUROS E GRADES										
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	61,25	2,77	BDI 01	3,46	2,08	127,25	1,39	84,83	212,08
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	428,68	15,98	BDI 01	19,98	11,99	5.137,73	7,99	3.425,15	8.562,88
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M²	155,82	10,71	BDI 01	13,39	8,03	1.251,62	5,36	834,42	2.086,04
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	311,64	26,20	BDI 01	32,75	19,65	6.123,73	13,10	4.082,48	10.206,21
4.5	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Para retirada de pintura descascada)	H	32,00	24,23	BDI 01	30,29	18,17	581,52	12,12	387,68	969,20
Total Sub-Item 4							13.221,85		8.814,56		22.036,41
5	INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO										
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	37,24	BDI 01	46,55	27,93	223,44	18,62	148,96	372,40
5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	10,53	BDI 01	13,16	7,90	118,46	5,27	78,98	197,44
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	4,44	BDI 01	5,55	3,33	199,80	2,22	133,20	333,00
5.4	Interfone porteiro eletrônico residencial ipr 8010 - Intelbras	UNID.	1,00	266,50	BDI 02	302,88	181,73	181,73	121,15	121,15	302,88
5.5	Fechadura eletroimã abertura com controle remoto- Intelbras	UNID.	1,00	856,66	BDI 02	973,59	584,16	584,16	389,44	389,44	973,59
Total Sub-Item 5							1.307,59		871,72		2.179,31
TOTAL GERAL							67.862,12		45.241,41		113.103,53

JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934

Assinado de forma digital por
JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934
Dados: 2023.05.31 23:11:45 -03'00'



Documento assinado digitalmente
THAINA FERNANDA LOURENCO
Data: 31/05/2023 22:59:24-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Itapoá, 31 de maio de 2023.

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
Januario Luiz Nunes
CPF: 378.917.319-34
RG: 5/R 832.332
Sócio Administrador

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
Thainá Fernanda Lourenço
CPF: 108.379.269-55
Engenheira Civil
CREA/SC 184671-7



ANEXO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR: Prefeitura Municipal de Cerro Negro - SC
EMPRENDIMENTO: FECHAMENTO DE GRADE E REFORMA DO MURO CRECHE TREM DA ALEGRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	900,11	0,80%	100,00%	900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	900,11
2	FECHAMENTO EM GRADES	76.217,30	67,39%	40,00%	30.486,92	30,00%	22.865,19	30,00%	22.865,19	100,00%	76.217,30
3	REFORMA DO MURO	11.770,40	10,41%	50,00%	5.885,20	50,00%	5.885,20	0,00	0,00	100,00%	11.770,40
4	PINTURA MUROS E GRADES	22.036,41	19,48%		0,00	50,00%	11.018,21	50,00%	11.018,21	100,00%	22.036,41
5	INTERFONE E TRAVA DE PORTÃO	2.179,31	1,93%		0,00	100,00%	2.179,31	100,00%	2.179,31	100,00%	2.179,31
Total		113.103,53	100,00%	32,95%	37.272,23	35,16%	39.768,60	31,88%	36.062,70	100,00%	113.103,53
Total Acumulado				32,95%	37.272,23	68,12%	77.040,82	100,00%	113.103,53	100,00%	113.103,53

JANUARIO LUIZ
NUNES:3789173193

4

Assinado de forma digital por
JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934
Dados: 2023.05.31 23:11:06 -03'00'

Documento assinado digitalmente
THAINA FERNANDA LOURENCO
Data: 31/05/2023 22:59:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Itapoá, 31 de maio de 2023.

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Januario Luiz Nunes
CPF: 378.917.319-34
RG: 5/R 832.332
Sócio Administrador

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Thainá Fernanda Lourenço
CPF: 108.379.269-55
Engenheira Civil
CREA/SC 184671-7

Rua: Manoel de Arzão
CEP: 89.249-000
Insc. Municipal: 0153

Nº 97 Bairro: São José Cidade: Itapoá Estado: Santa Catarina
Telefone: (47) 3227-1116 CNPJ: 82.887.829/0001-12
Insc. Estadual: 255.229.828 CREA-SC: 075781-0
E-mail: Docasajardim@yahoo.com.br

Demonstrativo de Cálculo do BDI

EMPREENDIMENTO/APELIDO

Fechamento em Grade e Reforma de Muro da Creche

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção de Edifícios (também para Reformas)

<u>ITENS</u>	<u>SIGLAS</u>	<u>VALORES</u>
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,20%
TAXA DE LUCRO	L	8,50%
TAXA DE TRIBUTOS		
PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		3,00%
CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		25,00%
BDI RESULTANTE		25,00%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro que foi adotado o regime contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%

Itapoá, 31 de maio de 2023.

JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934Assinado de forma digital por
JANUARIO LUIZ
NUNES:37891731934
Dados: 2023.05.31 23:08:41 -03'00'**DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP**Januario Luiz Nunes
CPF: 378.917.319-34
RG: 5/R 832.332
Sócio AdministradorDocumento assinado digitalmente
THAINA FERNANDA LOURENCO
Data: 31/05/2023 22:59:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP**Thainá Fernanda Lourenço
CPF: 108.379.269-55
Engenheira Civil
CREA/SC 184671-7

Demonstrativo de Cálculo do BDI**EMPREENDIMENTO/APELIDO**

Fechamento em Grade e Reforma de Muro da Creche

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

<u>ITENS</u>	<u>SIGLAS</u>	<u>VALORES</u>
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,40%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	0,85%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,10%
TAXA DE LUCRO	L	6,00%
<u>TAXA DE TRIBUTOS</u>		
PIS (geralmente 0,65%)	I	0,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		
ISS (legislação municipal)		
CPRB (INSS)		
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		13,65%
BDI RESULTANTE		13,65%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Itapoá, 31 de maio de 2023.

JANUARIO LUIZ**NUNES:37891731934**

Assinado de forma digital por

JANUARIO LUIZ

NUNES:37891731934

Dados: 2023.05.31 23:12:18 -03'00'

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

Januario Luiz Nunes

CPF: 378.917.319-34

RG: 5/R 832.332

Sócio Administrador

Documento assinado digitalmente

THAINA FERNANDA LOURENCO

Data: 31/05/2023 22:47:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP**

Thainá Fernanda Lourenço

CPF: 108.379.269-55

Engenheira Civil

CREA/SC 184671-7