

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
Obra: ACESSIBILIDADE, PLATAFORMA ELEVATÓRIA E COBERTURA DE ESCADA	BDI 1 = 25,00%
Município: CERRO NEGRO - SC.	

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (sem BDI) R\$	BDI %	Preço Unit. (com BDI) R\$	Total Geral R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,00	209,56	25,00%	R\$ 261,94	R\$ 523,88
	SUBTOTAL						R\$ 523,88
2	ACESSIBILIDADE						
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	42,62	20,60	25,00%	R\$ 25,75	R\$ 1.097,46
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,50	18,92	25,00%	R\$ 23,64	R\$ 59,10
2.3	CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM.	M2	42,62	50,54	25,00%	R\$ 63,17	R\$ 2.692,30
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014 (PISO DA AREA EXTERNA+ESCADA)	M2	58,15	66,69	25,00%	R\$ 83,36	R\$ 4.847,38
2.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF05/2020 (PISO TATIL DA AREA EXTERNA E CORREDOR NOVO DO 2º PAVIMENTO)	M	38,00	131,88	25,00%	R\$ 164,85	R\$ 6.264,22
	SUBTOTAL						R\$ 14.960,46
3	PLATAFORMA ELEVATÓRIA						
3.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE HIDRAULICA, Carga 250kg, 3MDESNÍVEL (incluso porta de acesso no terreo e no piso superior, incluso instalação, incluso dispositivos de segurança conform enormativas vigentes, incluso itens de acessibilidade conforme normativas vigentes).	UN	1,00	68.819,09	25,00%	R\$ 86.023,85	R\$ 86.023,85
3.2	Estrutura Metalica Viga/ Pilares /Tirantes/ Chumbadores /ETC - até 25 kg/m² (aço galvanizado)	M2	16,00	334,14	25,00%	R\$ 417,67	R\$ 6.682,72
3.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, E=8MM, EMESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	20,25	275,27	25,00%	R\$ 344,08	R\$ 6.967,62
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCE L SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02DEMAÇOS). AF_01/2020	M2	9,60	45,70	25,00%	R\$ 57,12	R\$ 548,35
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,00	75,14	25,00%	R\$ 93,92	R\$ 187,84
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	288,22	25,00%	R\$ 360,28	R\$ 1.297,00
3.7	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021 (CONCRETO PARA VIGAS BALDRAME, SAPATAS, VIGAS E PILARES)	M3	4,15	458,97	25,00%	R\$ 573,71	R\$ 2.380,89
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	498,00	9,17	25,00%	R\$ 11,46	R\$ 5.707,08
3.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,30	78,62	25,00%	R\$ 98,27	R\$ 815,64
3.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COMPREENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	24,80	7,40	25,00%	R\$ 9,25	R\$ 229,40
3.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COMPREENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25MM. AF_08/2022	M2	24,80	51,67	25,00%	R\$ 64,58	R\$ 1.601,58
3.12	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10CM, FCK=30MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	3,00	126,81	25,00%	R\$ 158,50	R\$ 475,50
3.13	RASGO EM CONTRA PISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM. AF_05/2015	M	7,00	19,06	25,00%	R\$ 23,82	R\$ 166,74
3.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.028,72	25,00%	R\$ 1.285,90	R\$ 1.285,90
3.15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA DO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,50	139,03	25,00%	R\$ 173,78	R\$ 434,45
3.16	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	2,50	35,77	25,00%	R\$ 44,70	R\$ 111,75

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (sem BDI) R\$	BDI %	Preço Unit. (com BDI) R\$	Total Geral R\$
3.17	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1,00	327,14	25,00%	R\$ 408,91	R\$ 408,91
3.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DESOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	124,58	25,00%	R\$ 155,72	R\$ 155,72
SUBTOTAL							R\$ 115.480,94
4	PAREDES DRYWALL E JANELA						
4.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_	M2	17,55	188,29	25,00%	R\$ 235,36	R\$ 4.130,56
4.2	COMPOSIÇÃO PARA MÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1,00	125,83	25,00%	R\$ 157,28	R\$ 157,28
4.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,20	50,86	25,00%	R\$ 63,57	R\$ 76,28
4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,20	417,33	25,00%	R\$ 521,66	R\$ 625,99
SUBTOTAL							R\$ 4.990,11
5	FAIXA ELEVADA						
5.1	Retirada paralelepípedo/lajota rejuntada com areia	M2	48,00	13,15	25,00%	R\$ 16,43	R\$ 788,64
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	48,00	76,55	25,00%	R\$ 95,68	R\$ 4.592,64
5.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DE MARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	18,75	42,62	25,00%	R\$ 53,26	R\$ 998,62
5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,40	484,08	25,00%	R\$ 605,09	R\$ 242,03
5.5	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	24,00	18,20	25,00%	R\$ 22,74	R\$ 545,76
SUBTOTAL							R\$ 7.167,69
6	TOLDO PARA ESCADA - GUARDA CORPO - CORRIMÃO						
6.1	Estrutura Metálica Viga/ Pilares /Tirantes/ Chumbadores /ETC - até 25 kg/m² (aço galvanizado)	M2	12,00	334,14	25,00%	R\$ 417,67	R\$ 5.012,04
6.2	Cobertura com chapa de policarbonato (Alveolar fumê)	M2	12,00	165,73	25,00%	R\$ 207,16	R\$ 2.485,92
6.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	18,20	45,70	25,00%	R\$ 57,12	R\$ 1.039,58
6.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	23,90	86,95	25,00%	R\$ 108,68	R\$ 2.597,45
6.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	13,15	479,01	25,00%	R\$ 598,75	R\$ 7.873,56
SUBTOTAL							R\$ 19.008,55
7	PINTURA						
7.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	80,78	15,21	25,00%	R\$ 19,00	R\$ 1.534,82
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	436,00	15,89	25,00%	R\$ 19,86	R\$ 8.658,96
7.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	109,00	11,20	25,00%	R\$ 13,99	R\$ 1.524,91
SUBTOTAL							R\$ 11.718,69
8	LIMPEZA FINAL						
8.1	SERVENTE DE OBRA	H	16,00	15,29	25,00%	R\$ 19,11	R\$ 305,76
SUBTOTAL							R\$ 305,76
TOTAL COM BDI							R\$ 174.156,08

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

BDI	VALOR %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,73
SEGURO E GARANTIA	0,80
RISCO	1,27
DESPESAS FINANCEIRAS	1,26
LUCRO	5,79
PIS	0,65
COFINS	3,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50
ISS	3,00
TOTAL BDI	25,00

Formula do BDI

$$BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1$$

**LUIS
CARLOS
CURTIUS:29
507340904**

Assinado de forma digital por
LUIS CARLOS
CURTIUS:2950734
0904
Dados: 2024.05.28
13:12:05 -03'00'

Luis Carlos Curtius
CREA - SC. - 12.839-0

**CONSTRUTORA
EVOLUTA
LTDA:017036840
00150**

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
EVOLUTA
LTDA:01703684000150
Dados: 2024.05.28
13:11:56 -03'00'

Construtora Evoluta Ltda.
Luis Carlos Curtius - Sócio Administrativo
CPF 295.073.409-04

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PINTURA E REFORMA INTERNA, E REVISÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL

BDI 1 = 25,00%

Município: CERRO NEGRO - SC.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (sem BDI) R\$	BDI %	Preço Unit. (com BDI) R\$	Total Geral R\$
1	DEMOLIÇÃO DE PAREDE RECEPÇÃO						
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO ,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017	M2	12,90	50,86	25,00%	R\$ 63,57	R\$ 820,05
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBADEO, 80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M3). AF_07/2020	M3	3,22	8,02	25,00%	R\$ 10,02	R\$ 32,26
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,20	3,14	25,00%	R\$ 3,92	R\$ 126,22
1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURADA 25 MM. AF_08/2022	M2	2,57	48,78	25,00%	R\$ 60,98	R\$ 156,71
	SUBTOTAL						R\$ 1.135,24
2	PINTURA INTERNA PAVIMENTO INFERIOR E SUPERIOR						
2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	101,02	13,22	25,00%	R\$ 16,52	R\$ 1.668,85
2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1189,35	11,08	25,00%	R\$ 13,85	R\$ 16.472,49
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	169,42	15,45	25,00%	R\$ 19,31	R\$ 3.271,50
2.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	169,42	2,00	25,00%	R\$ 2,50	R\$ 423,55
2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTOMANUAL. AF_04/2023	M2	237,87	11,20	25,00%	R\$ 14,00	R\$ 3.329,80
2.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTOMANUAL. AF_04/2022	M2	20,20	30,31	25,00%	R\$ 37,89	R\$ 765,33
	SUBTOTAL						R\$ 25.931,52
3	REVISÃO DO TELHADO - CALHAS - RUFOS - PINGADEIRAS						
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (CALHAS CENTRAIS ENTRE OS TELHADOS)	M	25,00	72,05	25,00%	R\$ 90,06	R\$ 2.251,50
3.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (RUFOS NO ENTORNO DA PAREDEDO SEGUNDO PAVIMENTO, E PINGADEIRA SOBRE A PAREDE QUE DA ACESSO AO SEGUNDO PAV.)	M	33,00	43,04	25,00%	R\$ 53,80	R\$ 1.775,40
3.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA REVISÃO DAS CALHAS DE BEIRAS E SAÍDAS D'AGUA DAS MESMAS.)	H	40,00	25,31	25,00%	R\$ 31,63	R\$ 1.265,20
3.4	Revisao da cobertura de Telha fibrocimento 6mm	M2	520,08	8,39	25,00%	R\$ 10,48	R\$ 5.450,43
3.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERALDE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOICAMENTO. AF_07/2019	M2	104,00	38,19	25,00%	R\$ 47,73	R\$ 4.963,92
	SUBTOTAL						R\$ 15.706,45
4	BANHEIRO ACESSÍVEL PAVIMENTO SUPERIOR - BARRAS PARA BANHEIROS INFERIORES - EXTINTOR						
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,47	8,64	25,00%	R\$ 10,80	R\$ 15,87
4.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVEOUMÉDIA), 80X210CM ,ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	272,62	25,00%	R\$ 340,77	R\$ 340,77
4.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	281,81	25,00%	R\$ 352,26	R\$ 1.056,78
4.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	308,23	25,00%	R\$ 385,29	R\$ 2.311,74
4.5	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	131,21	25,00%	R\$ 164,00	R\$ 328,00
	SUBTOTAL						R\$ 4.053,16
	TOTAL COM BDI						R\$ 46.826,37

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

BDI	VALOR %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,73
SEGURO E GARANTIA	0,80
RISCO	1,27
DESPEAS FINANCEIRAS	1,26
LUCRO	5,79
PIS	0,65
COFINS	3,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50
ISS	3,00
TOTAL BDI	25,00

Formula do BDI

$$BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1$$

Lages (SC), 09 de maio de 2.024

**LUIS CARLOS
CURTIUS:295
07340904**

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS
CURTIUS:29507340904
Dados: 2024.05.28
13:12:48 -03'00'

Luis Carlos Curtius
CREA - SC. - 12.839-0

**CONSTRUTO
RA EVOLUTA
LTDA:017036
84000150**

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA
EVOLUTA
LTDA:01703684000150
Dados: 2024.05.28
13:12:42 -03'00'

Construtora Evoluta Ltda.
Luis Carlos Curtius - Sócio Administrativo
CPF 295.073.409-04

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PINTURA E REFORMA INTERNA, E REVISÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL

Município: CERRO NEGRO - SC.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
				1	DEMOLIÇÃO DE PAREDE RECEPÇÃO	1.135,24	2,42	1.135,24	100,00
2	PINTURA INTERNA PAVIMENTO INFERIOR E SUPERIOR	25.931,52	55,38	12.965,76	50,00	12.965,76	50,00		
3	REVISÃO DO TELHADO - CALHAS - RUFOS - PINGADEIRA	15.706,45	33,54			7.853,23	50,00	7.853,23	50,00
4	BANHEIRO ACESSÍVEL PAVIMENTO SUPERIOR - BARRAS PARA BANHEIROS INFERIORES - EXTINTOR	4.053,16	8,66					4.053,16	100,00
	TOTAL	46.826,37	100,00						

TOTAL MENSAL	14.101,00	30,11	20.818,99	44,46	11.906,39	25,43
--------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

TOTAL ACUMULADO	14.101,00	30,11	34.919,99	74,57	46.826,37	100,00
-----------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	--------

LUIS CARLOS CURTIUS:29507340904
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS CURTIUS:29507340904
Dados: 2024.05.28 13:12:27 -03'00'

Luis Carlos Curtius
CREA - SC. - 12.839-0

Lages (SC), 09 de maio de 2.024

CONSTRUTORA EVOLUTA
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA:01703684000150
Dados: 2024.05.28 13:12:20 -03'00'

Construtora Eoluta Ltda.
Luis Carlos Curtius - Sócio Administrativo
CPF 295.073.409-04

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: ACESSIBILIDADE, PLATAFORMA ELEVATÓRIA E COBERTURA DE ESCADA

Município: CERRO NEGRO - SC.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %						
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	523,88	0,30	523,88	100,00				
2	ACESSIBILIDADE	14.960,46	8,59	7.480,23	50,00	7.480,23	50,00		
3	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	115.480,94	66,31	28.870,24	25,00			86.610,71	75,00
4	PAREDES DRYWALL E JANELA	4.990,11	2,87			2.495,06	50,00	2.495,06	50,00
5	FAIXA ELEVADA	7.167,69	4,12	3.583,85	50,00	3.583,85	50,00		
6	TOLDO PARA ESCADA - GUARDA CORPO - CORRIMÃO	19.008,55	10,91			9.504,28	50,00	9.504,28	50,00
7	PINTURA	11.718,69	6,73	2.929,67	25,00	2.929,67	25,00	5.859,35	50,00
8	LIMPEZA FINAL	305,76	0,18					305,76	100,00
	TOTAL	174.156,08	100,00						

TOTAL MENSAL	43.387,86	24,91	25.993,08	14,93	104.775,14	60,16
---------------------	-----------	-------	-----------	-------	------------	-------

TOTAL ACUMULADO	43.387,86	24,91	69.380,94	39,84	174.156,08	100,00
------------------------	-----------	-------	-----------	-------	------------	--------

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

Lages (SC), 09 de maio de 2.024

LUIS CARLOS
CURTIUS:295
07340904


Assinado de forma digital por LUIS CARLOS
CURTIUS:29507340904
Dados: 2024.05.28 13:11:37 -03'00'

Luis Carlos Curtius
CREA - SC. - 12.839-0

CONSTRUTORA EVOLUTA
LTDA:017036
84000150

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA EVOLUTA
LTDA:01703684000150
Dados: 2024.05.28 13:11:30 -03'00'

Construtora Evoluta Ltda.
Luis Carlos Curtius - Sócio Administrativo
CPF 295.073.409-04




CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

EDITAL Nº. 001/2024

Abertura Dia 09/05/24 às 09h00min

PROPOSTA DE PREÇOS



Fundo Municipal de Saúde de Cerro Negro
Ref.: Concorrência Eletrônica 001/2024


ÍNDICE

01 – Proposta de Preços	03
02 – Planilha de Orçamento e Composição do BDI da Acessibilidade, Plataforma Elevatória e Cobertura de Escada	04
03 – Cronograma Físico-Financeiro da Acessibilidade, Plataforma Elevatória e Cobertura de Escada	07
04 – Planilha de Orçamento e Composição do BDI da Pintura e Reforma Interna, e Revisão do Telhado	09
05 – Cronograma Físico-Financeiro da Pintura e Reforma Interna, e Revisão do Telhado	11

CONSTRUTORA
EVOLUTA
LTDA:01703684000150

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA EVOLUTA
LTDA:01703684000150
Dados: 2024.05.28 13:09:11
-03'00'

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.
Luis Carlos Curtius – Sócio Administrador
CPF 295.073.409-04



Lages (SC), 09 de maio de 2.024.

Fundo Municipal de Saúde de Cerro Negro
Ref.: Concorrência Eletrônica 001/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores:

Pela presente submetemos à apreciação de V S^a. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- 1 – Executaremos os serviços e obras licitadas pelo **VALOR GLOBAL** de R\$ 220.982,45 (duzentos e vinte mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo a Acessibilidade, Plataforma Elevatória e Cobertura de Escada no valor de R\$ 174.156,08 (cento e setenta e quatro mil e cento e cinquenta e seis reais e oito centavos) e a Pintura e Reforma Interna, e Revisão do Telhado no valor de R\$ 46.826,37 (quarenta e seis mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos);
- 2 – O prazo de execução dos serviços desta licitação será de até 90 (noventa) dias da entrega da autorização para execução de serviços;
- 3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e que será contado a partir da data da entrega da proposta;
- 4 – A empresa esta localizada na Rua Antônio Edu Vieira, 646 sala 01, com Fone-Fax nº. (49) 9 9973-2027, e quem representará no contrato decorrente se vencedora o Sócio Administrador Luis Carlos Curtius com RG nº. 471.335.

Atenciosamente.

CONSTRUTORA
EVOLUTA
LTDA:0170368400
0150

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
EVOLUTA
LTDA:01703684000150
Dados: 2024.05.28 13:09:20
-03'00'

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.
Luis Carlos Curtius – Sócio Administrador
CPF 295.073.409-04