

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: PINTURA E REFORMA INTERNA, E REVISÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL

BDI 1 = 25,00%

Município: CERRO NEGRO - SC.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (sem BDI) R\$	BDI %	Preço Unit. (com BDI) R\$	Total Geral R\$
1	DEMOLIÇÃO DE PAREDE RECEPÇÃO						
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO ,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO .AF_12/2017	M2	12,90	50,86	25,00%	R\$ 63,57	R\$ 820,05
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBADEO, 80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M3). AF_07/2020	M3	3,22	8,02	25,00%	R\$ 10,02	R\$ 32,26
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,20	3,14	25,00%	R\$ 3,92	R\$ 126,22
1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURADA 25 MM. AF_08/2022	M2	2,57	48,78	25,00%	R\$ 60,98	R\$ 156,71
	SUBTOTAL						R\$ 1.135,24
2	PINTURA INTERNA PAVIMENTO INFERIOR E SUPERIOR						
2.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	101,02	13,22	25,00%	R\$ 16,52	R\$ 1.668,85
2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1189,35	11,08	25,00%	R\$ 13,85	R\$ 16.472,49
2.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	169,42	15,45	25,00%	R\$ 19,31	R\$ 3.271,50
2.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	169,42	2,00	25,00%	R\$ 2,50	R\$ 423,55
2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTOMANUAL. AF_04/2023	M2	237,87	11,20	25,00%	R\$ 14,00	R\$ 3.329,80
2.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTOMANUAL. AF_04/2022	M2	20,20	30,31	25,00%	R\$ 37,89	R\$ 765,33
	SUBTOTAL						R\$ 25.931,52
3	REVISÃO DO TELHADO - CALHAS - RUFOS - PINGADEIRAS						
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (CALHAS CENTRAIS ENTRE OS TELHADOS)	M	25,00	72,05	25,00%	R\$ 90,06	R\$ 2.251,50
3.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (RUFOS NO ENTORNO DA PAREDEDO SEGUNDO PAVIMENTO, E PINGADEIRA SOBRE A PAREDE QUE DA ACESSO AO SEGUNDO PAV.)	M	33,00	43,04	25,00%	R\$ 53,80	R\$ 1.775,40
3.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA REVISÃO DAS CALHAS DE BEIRAS E SAÍDAS D'AGUA DAS MESMAS.)	H	40,00	25,31	25,00%	R\$ 31,63	R\$ 1.265,20
3.4	Revisao da cobertura de Telha fibrocimento 6mm	M2	520,08	8,39	25,00%	R\$ 10,48	R\$ 5.450,43
3.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERALDE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOICAMENTO. AF_07/2019	M2	104,00	38,19	25,00%	R\$ 47,73	R\$ 4.963,92
	SUBTOTAL						R\$ 15.706,45
4	BANHEIRO ACESSÍVEL PAVIMENTO SUPERIOR - BARRAS PARA BANHEIROS INFERIORES - EXTINTOR						
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,47	8,64	25,00%	R\$ 10,80	R\$ 15,87
4.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVEOUMÉDIA), 80X210CM ,ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	272,62	25,00%	R\$ 340,77	R\$ 340,77
4.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	281,81	25,00%	R\$ 352,26	R\$ 1.056,78
4.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	308,23	25,00%	R\$ 385,29	R\$ 2.311,74
4.5	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	131,21	25,00%	R\$ 164,00	R\$ 328,00
	SUBTOTAL						R\$ 4.053,16
	TOTAL COM BDI						R\$ 46.826,37

CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA.

CNPJ - 01.703.684/0001-50

INSC. MUNICIPAL - 101.837-0

BDI	VALOR %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,73
SEGURO E GARANTIA	0,80
RISCO	1,27
DESPEAS FINANCEIRAS	1,26
LUCRO	5,79
PIS	0,65
COFINS	3,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50
ISS	3,00
TOTAL BDI	25,00

Formula do BDI

$$BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1$$

Lages (SC), 09 de maio de 2.024

Luis Carlos Curtius
CREA - SC. - 12.839-0

Construtora Evoluta Ltda.
Luis Carlos Curtius - Sócio Administrativo
CPF 295.073.409-04